

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A CORPO							
	PUBBLICA ILLUMINAZIONE (SpCat 3)							
	Via dei Laghi, Via dei Fauni, Via Tiburtina, Via Nicodemi, Via Archigene, Via Baccelli, Via Caio Plinio II, Piazza D'Este, Via Cesare Augusto, Via dell'Aeronautica, Via Minzoni e Piazza Catullo (Cat 19)							
1 / 261 B.01.01.007 10/05/2006	Taglio della pavimentazione in conglomerato bituminoso, eseguita secondo una sagoma prestabilita con l'impiego di macchine speciali a lama diamantata nel senso longitudinale del p... ta segnaletica, del pilotaggio del traffico e quanto altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. SpCat 3 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE Cat 19 - Via dei Laghi, Via dei Fauni, Via Tiburtina, Via Nicodemi, Via Archigene, Via Baccelli, Via Caio Plinio II, Piazza D'Este, Via Cesare Augusto, Via dell'Aeronautica, Via Minzoni e Piazza Catullo							
	Via dei fauni		350,000	0,600	5,000	1'050,000		
	Via Nicodemi, Archigene, baccelli, caio plinio II, piazza d'este		950,000	0,600	5,000	2'850,000		
	Via Cesare Augusto - Piazza Catullo		260,000	0,600	5,000	780,000		
	Via dell'Areonautica		900,000	0,600	5,000	2'700,000		
	Via dei laghi		1300,000	0,600	5,000	3'900,000		
	Via Don Minzoni		200,000	0,600	5,000	600,000		
	Via Tiburtina		1050,000	0,600	5,000	3'150,000		
	SOMMANO m per cm					15'030,000		
2 / 262 B.01.01.003. 0f 09/06/2008	Demolizione di sottopavimentazioni e pavimentazioni in conglomerato bituminoso, escluso il trasporto a discarica, eseguita con mezzi meccanici: tappeto d'usura, binder, massicciata e sottofondo a materasso SpCat 3 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE Cat 19 - Via dei Laghi, Via dei Fauni, Via Tiburtina, Via Nicodemi, Via Archigene, Via Baccelli, Via Caio Plinio II, Piazza D'Este, Via Cesare Augusto, Via dell'Aeronautica, Via Minzoni e Piazza Catullo							
	Via dei fauni		350,000	0,600		210,000		
	Via Nicodemi, Archigene, baccelli, caio plinio II, piazza d'este		950,000	0,600		570,000		
	Via Cesare Augusto - Piazza Catullo		260,000	0,600		156,000		
	Via dell'Areonautica		900,000	0,600		540,000		
	Via dei laghi		1300,000	0,600		780,000		
	Via Don Minzoni		200,000	0,600		120,000		
	Via Tiburtina		1050,000	0,600		630,000		
	SOMMANO m²					3'006,000		
3 / 263 A.03.03.004. 0b 09/06/2008	Carico e trasporto a discarica autorizzata del tipo 2A che dovrà vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, con qualunque mez ... onto di aumenti di volume conseguenti alla rimozione del materiale: compreso il carico effettuato da pale meccaniche SpCat 3 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE Cat 19 - Via dei Laghi, Via dei Fauni, Via Tiburtina, Via Nicodemi, Via Archigene, Via Baccelli, Via Caio Plinio II, Piazza D'Este, Via Cesare Augusto, Via dell'Aeronautica, Via Minzoni e Piazza Catullo							
	Via dei fauni		350,000	0,600	0,050	10,500		
	Via Nicodemi, Archigene, baccelli, caio plinio II, piazza d'este		950,000	0,600	0,050	28,500		
	Via Cesare Augusto - Piazza Catullo		260,000	0,600	0,050	7,800		
	Via dell'Areonautica		900,000	0,600	0,050	27,000		
	Via dei laghi		1300,000	0,600	0,050	39,000		
	Via Don Minzoni		200,000	0,600	0,050	6,000		
	Via Tiburtina		1050,000	0,600	0,050	31,500		
	SOMMANO mc					150,300		
	A RIPIORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
4 / 264 AN-013 09/06/2008	Onere per conferimento di materiali provenienti dagli scavi, a discarica autorizzata, compreso materiali di risulta provenienti da demolizioni per rifiuti speciali inerti contenuti ... ultimi si intende compensato l'onere per la discarica controllata. L'incidenza maggiore del 20% sarà compensata a parte. SpCat 3 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE Cat 19 - Via dei Laghi, Via dei Fauni, Via Tiburtina, Via Nicodemi, Via Archigene, Via Baccelli, Via Caio Plinio II, Piazza D'Este, Via Cesare Augusto, Via dell'Aeronautica, Via Minzoni e Piazza Catullo Vedi voce n° 263 [mc 150.300]					150,300		
	SOMMANO mc					150,300		
5 / 265 A.02.01.004. 0a 10/05/2006	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento od, in mancanza di questo, dall'orlo del cavo, di rocce sciolte di qualsiasi natura e con ... resistenza, esclusa soltanto quella a cassa chiusa: eseguito con mezzi meccanici, senza il carico sui mezzi di trasporto SpCat 3 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE Cat 19 - Via dei Laghi, Via dei Fauni, Via Tiburtina, Via Nicodemi, Via Archigene, Via Baccelli, Via Caio Plinio II, Piazza D'Este, Via Cesare Augusto, Via dell'Aeronautica, Via Minzoni e Piazza Catullo Via dei fauni Via Nicodemi, Archigene, baccelli, caio plinio II, piazza d'este Via Cesare Augusto - Piazza Catullo Via dell'Areonautica Via dei laghi Via Don Minzoni Via Tiburtina					105,000 285,000 78,000 270,000 390,000 60,000 315,000		
	SOMMANO mc					1'503,000		
6 / 266 A.02.02.001. 0a 10/05/2006	Rinterro o riempimento di cavi o di buche con materiali selezionati, compresi spianamenti, costipazione e pilonatura a strati non superiori a 0,30 m, bagnatura e necessari ... meccanici che manuali: Con l'uso di mezzi meccanici con materiale proveniente dagli scavi depositato sull'orlo del cavo SpCat 3 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE Cat 19 - Via dei Laghi, Via dei Fauni, Via Tiburtina, Via Nicodemi, Via Archigene, Via Baccelli, Via Caio Plinio II, Piazza D'Este, Via Cesare Augusto, Via dell'Aeronautica, Via Minzoni e Piazza Catullo Vedi voce n° 265 [mc 1 503.000]					1'503,000		
	SOMMANO mc					1'503,000		
7 / 267 B.01.05.011. 0b 09/06/2008	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (bynder) da porsi in opera su uno strato di base o su pavimentazione preesistente, ottenuto con graniglia e pietrischetti fino al ... sere certificato dall'Impianto di produzione. Misurato in opera a compressione ultimata: con materiale di natura silicea SpCat 3 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE Cat 19 - Via dei Laghi, Via dei Fauni, Via Tiburtina, Via Nicodemi, Via Archigene, Via Baccelli, Via Caio Plinio II, Piazza D'Este, Via Cesare Augusto, Via dell'Aeronautica, Via Minzoni e Piazza Catullo Vedi voce n° 262 [m² 3 006.000]					0,050 150,300		
	SOMMANO m³					150,300		
8 / 268	Armatura carenata chiusa in alluminio pressofuso, grado di							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
D.06.07.001. 0c 09/05/2006	<p>protezione IP 54, classe di isolamento I, per illuminazione stradale con possibilità di fissaggio verticale o laterale ... inio stampato, completa di cablaggio, lampada, guarnizioni ed ogni altro accessorio, in opera: con lampada 70 / 100W SAP SpCat 3 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE Cat 19 - Via dei Laghi, Via dei Fauni, Via Tiburtina, Via Nicodemi, Via Archigene, Via Baccelli, Via Caio Plinio II, Piazza D'Este, Via Cesare Augusto, Via dell'Aeronautica, Via Minzoni e Piazza Catullo traversa collegamento tiburtina-via dei fauni-via don Minzoni-vicino ferrovia</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad.</p>					3,000		
						<u>3,000</u>		
9 / 269 D.06.10.001. 0c 09/05/2006	<p>Palo diritto cilindrico in acciaio zincato a caldo, compreso lo scavo per l'infissione su qualsiasi tipo di terreno e di pavimentazione, blocco di fondazione, costipamento, richiu ... connessione di terra compresa, e ogni altro accessorio per il montaggio, in opera: altezza m 5,5 - attacco diam. 60mm. SpCat 3 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE Cat 19 - Via dei Laghi, Via dei Fauni, Via Tiburtina, Via Nicodemi, Via Archigene, Via Baccelli, Via Caio Plinio II, Piazza D'Este, Via Cesare Augusto, Via dell'Aeronautica, Via Minzoni e Piazza Catullo traversa collegamento tiburtina-via dei fauni-via don Minzoni-vicino ferrovia</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad.</p>					2,000		
						<u>2,000</u>		
10 / 270 D.06.10.001. 0e 24/06/2008	<p>Palo diritto cilindrico in acciaio zincato a caldo, compreso lo scavo per l'infissione su qualsiasi tipo di terreno e di pavimentazione, blocco di fondazione, costipamento, richiu ... connessione di terra compresa, e ogni altro accessorio per il montaggio, in opera: altezza m 8,0 - attacco diam. 60mm. SpCat 3 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE Cat 19 - Via dei Laghi, Via dei Fauni, Via Tiburtina, Via Nicodemi, Via Archigene, Via Baccelli, Via Caio Plinio II, Piazza D'Este, Via Cesare Augusto, Via dell'Aeronautica, Via Minzoni e Piazza Catullo Via dei fauni Via Nicodemi, Archigene, baccelli, caio plinio II, piazza d'este Via Cesare Augusto Via dell'Aeronautica Via Dei laghi Via Don Minzoni</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad.</p>					20,000 52,000 11,000 35,000 55,000 18,000		
						<u>191,000</u>		
11 / 271 AN-002 05/05/2006	<p>Fornitura e posa in opera di proiettore stradale a led di luce bianca calda - classe ip 65 - costituita da corpo in alluminio pressofuso di forma forma ovale o rettangolare ... unzionante a 24 volt. - n. 54 led - potenza 75 watt. - flusso luminoso 6480 lum. - durata media garantita 100.000 ore SpCat 3 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE Cat 19 - Via dei Laghi, Via dei Fauni, Via Tiburtina, Via Nicodemi, Via Archigene, Via Baccelli, Via Caio Plinio II, Piazza D'Este, Via Cesare Augusto, Via dell'Aeronautica, Via Minzoni e Piazza Catullo Via dei fauni Via Nicodemi, Archigene, baccelli, caio plinio II, piazza d'este Via Cesare augusto Via Don Minzoni</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					20,000 52,000 11,000 23,000		
						<u>106,000</u>		
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
12 / 272 AN-002 09/05/2006	Fornitura e posa in opera di proiettore stradale a led di luce bianca calda - classe ip 65 - costituita da corpo in alluminio pressofuso di forma forma ovale o rettangolare ... unzionante a 24 volt. - n. 54 led - potenza 75 watt. - flusso luminoso 6480 lum. - durata media garantita 100.000 ore SpCat 3 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE Cat 19 - Via dei Laghi, Via dei Fauni, Via Tiburtina, Via Nicodemi, Via Archigene, Via Baccelli, Via Caio Plinio II, Piazza D'Este, Via Cesare Augusto, Via dell'Aeronautica, Via Minzoni e Piazza Catullo Via dell'Aeronautica Via Dei laghi SOMMANO cad					35,000 55,000 <hr/> 90,000		
13 / 273 E.. 12/06/2008	Lavori in economia da eseguire su ordine della Direzione dei Lavori, e da liquidare all'impresa a presentazione di liste e fatture, con l'applicazione del ribasso contrattuale esclusivamente sulle voci spese generali e utile dell' impresa. SpCat 3 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE Cat 19 - Via dei Laghi, Via dei Fauni, Via Tiburtina, Via Nicodemi, Via Archigene, Via Baccelli, Via Caio Plinio II, Piazza D'Este, Via Cesare Augusto, Via dell'Aeronautica, Via Minzoni e Piazza Catullo SOMMANO					25,000 <hr/> 25,000		
14 / 274 AN-004 09/05/2006	Punto luce di illuminazione stradale tipo "Ecoevo AEC Illuminazione" con telaio perimetrale in pressofusione di alluminio lega UNI EN 1706. Cupola superiore emisferica realizzata ... llegalmento morsettieta portalampada, portafusibile e fusibile da 4A e ogni altro accessorio per il montaggio, in opera. SpCat 3 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE Cat 19 - Via dei Laghi, Via dei Fauni, Via Tiburtina, Via Nicodemi, Via Archigene, Via Baccelli, Via Caio Plinio II, Piazza D'Este, Via Cesare Augusto, Via dell'Aeronautica, Via Minzoni e Piazza Catullo Via Tiburtina SOMMANO cad					40,000 <hr/> 40,000		
15 / 275 AN-005 09/05/2006	Smontaggio di palo di pubblica illuminazione di qualsiasi altezza e tipo (di metallo, resina, calcestruzzo, ecc..) comprese le apparecchiature, tutti gli accessori, la richiusura e ... del materiale allo scarico autorizzato, l'utilizzo di scale, di piattaforme aeree o qualsiasi apparecchiatura di lavoro. SpCat 3 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE Cat 19 - Via dei Laghi, Via dei Fauni, Via Tiburtina, Via Nicodemi, Via Archigene, Via Baccelli, Via Caio Plinio II, Piazza D'Este, Via Cesare Augusto, Via dell'Aeronautica, Via Minzoni e Piazza Catullo SOMMANO cad					95,000 <hr/> 95,000		
16 / 276 AN-006 09/05/2006	Smontaggio di linea aerea di qualsiasi tipo (corda, cavi, ecc..) posta su pali e/o a parete compreso il carico e il trasporto del materiale allo scarico autorizzato, compreso l'utilizzo di scale, piattaforme aeree o qualsiasi apparecchiatura di lavoro. SpCat 3 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE Cat 19 - Via dei Laghi, Via dei Fauni, Via Tiburtina, Via Nicodemi, Via Archigene, Via Baccelli, Via Caio Plinio II, Piazza D'Este, Via Cesare Augusto, Via dell'Aeronautica, Via							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							683'940,91
	Minzoni e Piazza Catullo		2350,000			2'350,000		
	SOMMANO ml					2'350,000	24,12	56'682,00
17 / 277 AN-007 09/05/2006	Smontaggio di braccio di pubblica illuminazione posto a parete a qualsiasi altezza, comprese le apparecchiature, tutti gli accessori, il carico e il trasporto del materiale allo scarico autorizzato, l'utilizzo di scale, di piattaforme aeree o qualsiasi apparecchiatura di lavoro. SpCat 3 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE Cat 19 - Via dei Laghi, Via dei Fauni, Via Tiburtina, Via Nicodemi, Via Archigene, Via Baccelli, Via Caio Plinio II, Piazza D'Este, Via Cesare Augusto, Via dell'Aeronautica, Via Minzoni e Piazza Catullo					10,000		
	SOMMANO cad					10,000	210,31	2'103,10
18 / 278 D.05.39.002 05/05/2006	TUBO corrugato termoplastico autoestinguente per cavidotti, serie pesante (schiacciamento superiore a 450 N),a norme CEI, con marchio di qualità IMQ, per la protezione dei cavi interrati, completo di eventuale manicotto di giunzione, in opera : diametro esterno mm. 63 SpCat 3 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE Cat 19 - Via dei Laghi, Via dei Fauni, Via Tiburtina, Via Nicodemi, Via Archigene, Via Baccelli, Via Caio Plinio II, Piazza D'Este, Via Cesare Augusto, Via dell'Aeronautica, Via Minzoni e Piazza Catullo							
	Via dei fauni		380,000			380,000		
	Via Nicodemi, Archigene, baccelli, caio plinio II, piazza d'este		980,000			980,000		
	Via Cesare Augusto - Piazza Catullo		280,000			280,000		
	Via dell'Areonautica		930,000			930,000		
	Via dei laghi		1330,000			1'330,000		
	Via Don Minzoni		230,000			230,000		
	Via Tiburtina		1100,000			1'100,000		
	SOMMANO m.					5'230,000	4,91	25'679,30
19 / 279 D.05.39.004 07/05/2006	TUBO corrugato termoplastico autoestinguente per cavidotti, serie pesante (schiacciamento superiore a 450 N),a norme CEI, con marchio di qualità IMQ, per la protezione dei cavi interrati, completo di eventuale manicotto di giunzione, in opera : diametro esterno mm. 90 SpCat 3 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE Cat 19 - Via dei Laghi, Via dei Fauni, Via Tiburtina, Via Nicodemi, Via Archigene, Via Baccelli, Via Caio Plinio II, Piazza D'Este, Via Cesare Augusto, Via dell'Aeronautica, Via Minzoni e Piazza Catullo Cabina - via Don Minzoni - via Cesare Augusto		220,000			220,000		
	SOMMANO m.					220,000	5,99	1'317,80
20 / 280 D.11.14.001 05/05/2006	Corda nuda di rame a trefoli flessibile, completa degli accessori di giunzione e connessione, in opera : sezione mmq. 16 SpCat 3 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE Cat 19 - Via dei Laghi, Via dei Fauni, Via Tiburtina, Via Nicodemi, Via Archigene, Via Baccelli, Via Caio Plinio II, Piazza D'Este, Via Cesare Augusto, Via dell'Aeronautica, Via Minzoni e Piazza Catullo							
	Via dei fauni		320,000			320,000		
	Via Nicodemi, Archigene, baccelli, caio plinio II, piazza d'este		920,000			920,000		
	Via cesare Augusto - Piazza Catullo		180,000			180,000		
	Cabina - via Don Minzoni - via Cesare Augusto		210,000			210,000		
	Via Dell'Aeronautica		900,000			900,000		
	A RIPORTARE					2'530,000		769'723,11

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					2'530,000		
	Via Dei Laghi Via Don Minzoni Via Tiburtina		1200,000 190,000 1000,000			1'200,000 190,000 1'000,000		
	SOMMANO m.					4'920,000		
21 / 281 D.12.03.001. 0a 05/05/2006	Pozzetto in cemento prefabbricato per presa di terra, completo di telaio e coperchio (chiusino) in cemento, compreso lo scavo del terreno di qualsiasi natura, il rinterro e la s ... puntazza ed ogni altro accessorio per la sua costruzione, in opera: delle dimensioni interne di circa 40 x 40 x 60 cm SpCat 3 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE Cat 19 - Via dei Laghi, Via dei Fauni, Via Tiburtina, Via Nicodemi, Via Archigene, Via Baccelli, Via Caio Plinio II, Piazza D'Este, Via Cesare Augusto, Via dell'Aeronautica, Via Minzoni e Piazza Catullo Via dei fauni Via Nicodemi, Archigene, baccelli, caio plinio II, piazza d'este Via Cesare Augusto - Piazza catullo Cabina - via Don Minzoni - via Cesare Augusto Via dell'Aeronautica Via Dei Laghi Via Don Minzoni Via Tiburtina traversa collegamento tiburtina-via dei fauni-via don Minzoni- vicino ferrovia					20,000 52,000 13,000 8,000 45,000 55,000 18,000 45,000 2,000		
	SOMMANO cad					258,000		
22 / 282 D.02.02.002. 0b.26 05/05/2006	Cavo isolato con gomma - FG7R 0,6/1kV, FG7OR 0,6/1kV (C.E.I.- UNEL 35375 e 35377), con conduttore flessibile, isolato in gomma G7 sotto guaina in PVC, non propagante incendio (CE ... ndio, completo di morsetti e capicorda, in opera: FG7OR 0,6/1kV (C.E.I.-UNEL 35375) conduttori: 4 - sezione 6 mmq SpCat 3 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE Cat 19 - Via dei Laghi, Via dei Fauni, Via Tiburtina, Via Nicodemi, Via Archigene, Via Baccelli, Via Caio Plinio II, Piazza D'Este, Via Cesare Augusto, Via dell'Aeronautica, Via Minzoni e Piazza Catullo Via dei fauni Via Nicodemi, Archigene, baccelli, caio plinio II, piazza d'este Via Cesare Augusto - Piazza Catullo Via dell'Aeronautica Via Dei Laghi Via Don Minzoni Via Tiburtina		360,000 240,000 219,538 303,000 600,000 230,000 680,000			360,000 240,000 219,538 303,000 600,000 230,000 680,000		
	SOMMANO m					2'632,538		
23 / 283 D.02.02.002. 0b.25 07/05/2006	Cavo isolato con gomma - FG7R 0,6/1kV, FG7OR 0,6/1kV (C.E.I.- UNEL 35375 e 35377), con conduttore flessibile, isolato in gomma G7 sotto guaina in PVC, non propagante incendio (CE ... ndio, completo di morsetti e capicorda, in opera: FG7OR 0,6/1kV (C.E.I.-UNEL 35375) conduttori: 4 - sezione 4 mmq SpCat 3 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE Cat 19 - Via dei Laghi, Via dei Fauni, Via Tiburtina, Via Nicodemi, Via Archigene, Via Baccelli, Via Caio Plinio II, Piazza D'Este, Via Cesare Augusto, Via dell'Aeronautica, Via Minzoni e Piazza Catullo Via Nicodemi, Archigene, baccelli, caio plinio II, piazza d'este		420,000			420,000		
	SOMMANO m					420,000		
24 / 284 D.02.02.002.	Cavo isolato con gomma - FG7R 0,6/1kV, FG7OR 0,6/1kV (C.E.I.- UNEL 35375 e 35377), con conduttore flessibile, isolato							
	A RIPIORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
0b.28 07/05/2006	in gomma G7 sotto guaina in PVC, non propagante incendio (CE ... endio, completo di morsetti e capicorda, in opera: FG7OR 0,6/1kV (C.E.I.-UNEL 35375) conduttori: 4 - sezione 16 mmq SpCat 3 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE Cat 19 - Via dei Laghi, Via dei Fauni, Via Tiburtina, Via Nicodemi, Via Archigene, Via Baccelli, Via Caio Plinio II, Piazza D'Este, Via Cesare Augusto, Via dell'Aeronautica, Via Minzoni e Piazza Catullo Via Nicodemi, Archigene, baccelli, caio plinio II, piazza d'este Via dell'aeronautica		200,000 300,000			200,000 300,000		
	SOMMANO m					500,000		
25 / 285 D.02.02.002. 0b.27 07/05/2006	Cavo isolato con gomma - FG7R 0,6/1kV, FG7OR 0,6/1kV (C.E.I.- UNEL 35375 e 35377), con conduttore flessibile, isolato in gomma G7 sotto guaina in PVC, non propagante incendio (CE ... endio, completo di morsetti e capicorda, in opera: FG7OR 0,6/1kV (C.E.I.-UNEL 35375) conduttori: 4 - sezione 10 mmq SpCat 3 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE Cat 19 - Via dei Laghi, Via dei Fauni, Via Tiburtina, Via Nicodemi, Via Archigene, Via Baccelli, Via Caio Plinio II, Piazza D'Este, Via Cesare Augusto, Via dell'Aeronautica, Via Minzoni e Piazza Catullo Via Nicodemi, Archigene, baccelli, caio plinio II, piazza d'este Via Cesare Augusto -Piazza Catullo Via Dell'Aeronautica Via Dei Laghi Via Tiburtina		220,000 100,000 400,000 800,000 500,000			220,000 100,000 400,000 800,000 500,000		
	SOMMANO m					2'020,000		
26 / 286 D.02.02.002. 0b.29 07/05/2006	Cavo isolato con gomma - FG7R 0,6/1kV, FG7OR 0,6/1kV (C.E.I.- UNEL 35375 e 35377), con conduttore flessibile, isolato in gomma G7 sotto guaina in PVC, non propagante incendio (CE ... endio, completo di morsetti e capicorda, in opera: FG7OR 0,6/1kV (C.E.I.-UNEL 35375) conduttori: 4 - sezione 25 mmq SpCat 3 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE Cat 19 - Via dei Laghi, Via dei Fauni, Via Tiburtina, Via Nicodemi, Via Archigene, Via Baccelli, Via Caio Plinio II, Piazza D'Este, Via Cesare Augusto, Via dell'Aeronautica, Via Minzoni e Piazza Catullo Cabina - via Don Minzoni - via Cesare Augusto		220,000			220,000		
	SOMMANO m					220,000		
27 / 287 AN-003 05/05/2006	Palo di illuminazione costituito da fusto troncoconico a sezione poligonale realizzato in lamiera zincata d'acciaio S235 JR UNI EN 10025, pressopiegata a freddo e saldata longitudu ... , completa di organi illuminanti costituiti da n° 4 proiettori JM 400W e da copertura a fungo, in opera: altezza m 14. SpCat 3 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE Cat 19 - Via dei Laghi, Via dei Fauni, Via Tiburtina, Via Nicodemi, Via Archigene, Via Baccelli, Via Caio Plinio II, Piazza D'Este, Via Cesare Augusto, Via dell'Aeronautica, Via Minzoni e Piazza Catullo Piazza Catullo					2,000		
	SOMMANO cad					2,000		
28 / 288 D.07.03.001 07/05/2006	Armadio in materiale poliestere IP 549, completo di serratura a chiave universale o tipo Yale e di tutti gli accessori, compresi 2 supporti della eventuale piastra di fondo (esclusa). Al mq. di							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	superficie frontale: con profondità fino a 400 mm SpCat 3 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE Cat 19 - Via dei Laghi, Via dei Fauni, Via Tiburtina, Via Nicodemi, Via Archigene, Via Baccelli, Via Caio Plinio II, Piazza D'Este, Via Cesare Augusto, Via dell'Aeronautica, Via Minzoni e Piazza Catullo Via Nicodemi, Archigene, Baccelli, Caio plinio II, piazza D'este, Tiburtina Via Don Minzoni, dei Fauni, C.Augusto, P.za Catullo, Tiburtina Via dell'Aeronautica, Tiburtina Via Dei Laghi e dintorni					1,000 1,000 1,000 2,000		
	SOMMANO mq.					5,000		
29 / 289 D.03.01.002. 01 07/05/2006	INTERRUTTORE automatico magnetotermico accessoriabile per uso civile o similare, involucro a struttura modulare, morsetti a gabbia totalmente protetti, con doppio sistema di serra ... B, C, D, completo di ogni accessorio in opera: Potere di interruzione 10 KA 230 - 400 V quadripolare fino a 63 A SpCat 3 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE Cat 19 - Via dei Laghi, Via dei Fauni, Via Tiburtina, Via Nicodemi, Via Archigene, Via Baccelli, Via Caio Plinio II, Piazza D'Este, Via Cesare Augusto, Via dell'Aeronautica, Via Minzoni e Piazza Catullo Via Nicodemi, Archigene, Baccelli, Caio plinio II, piazza D'este, Tiburtina Via Don Minzoni, dei Fauni, C.Augusto, P.za Catullo, Tiburtina Via dell'Aeronautica, Tiburtina Via Dei Laghi					1,000 1,000 1,000 2,000		
	SOMMANO cad					5,000		
30 / 290 D.03.04.003. 0g 07/05/2006	INTERRUTTORE differenziale puro accessoriabile, involucro a struttura modulare, morsetti a gabbia totalmente protetti con doppio sistema di serraggio per cavi fino a 25 ... I EN 61009 - CEE 27 completo di accessorio in opera: Tipo di intervento AC - Sensibilita' 0,3 A quadripolare fino a 63 A SpCat 3 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE Cat 19 - Via dei Laghi, Via dei Fauni, Via Tiburtina, Via Nicodemi, Via Archigene, Via Baccelli, Via Caio Plinio II, Piazza D'Este, Via Cesare Augusto, Via dell'Aeronautica, Via Minzoni e Piazza Catullo Via Nicodemi, Archigene, Baccelli, Caio plinio II, piazza D'este, Tiburtina Via Don Minzoni, dei Fauni, C.Augusto, P.za Catullo, Tiburtina Via dell'Aeronautica, Tiburtina Via dei laghi					1,000 1,000 1,000 2,000		
	SOMMANO cad					5,000		
31 / 291 D.03.01.002. 0e 07/05/2006	INTERRUTTORE automatico magnetotermico accessoriabile per uso civile o similare, involucro a struttura modulare, morsetti a gabbia totalmente protetti, con doppio sistema di serra ... o B, C, D, completo di ogni accessorio in opera: Potere di interruzione 10 KA 230 - 400 V bipolare fino a 32 A SpCat 3 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE Cat 19 - Via dei Laghi, Via dei Fauni, Via Tiburtina, Via Nicodemi, Via Archigene, Via Baccelli, Via Caio Plinio II, Piazza D'Este, Via Cesare Augusto, Via dell'Aeronautica, Via Minzoni e Piazza Catullo Via Nicodemi, Archigene, Baccelli, Caio plinio II, piazza D'este, Tiburtina Via Don Minzoni, dei Fauni, C.Augusto, P.za Catullo, Tiburtina Via dell'Aeronautica, Tiburtina Via Dei Laghi					1,000 1,000 1,000 2,000		
	A RIPORTARE					5,000		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	COSTRUZIONE NUOVO EDIFICIO (SpCat 5) Impianti (Cat 18) Impianto Idrico-sanitario e antincendio (SbCat 14)							
35 / 367 A.08.01.028 20/12/2007	Pluviale in PVC a parete singola munito di imbocco per incastro a caduta, resistente all'urto 7 kg/cm ² , con fermatubo in acciaio Fe42A del diametro di 80 mm, dello spessore di mm 1, zincato e plastificato da posizionare ogni m 2,00 SpCat 5 - COSTRUZIONE NUOVO EDIFICIO Cat 18 - Impianti SbCat 14 - Impianto Idrico-sanitario e antincendio Terrazza Torrino locale commerciale - terrazza	6,00 6,00 4,00	14,000 2,700		4,000	84,000 16,200 16,000		
	SOMMANO m					116,200		
36 / 368 E.02.02.005 20/12/2007	Bocchettoni di piombo per terrazze, vasi igienici e simili, in opera con le necessarie saldature, murature ed ogni lavorazione. SpCat 5 - COSTRUZIONE NUOVO EDIFICIO Cat 18 - Impianti SbCat 14 - Impianto Idrico-sanitario e antincendio Terrazza locale commerciale - terrazza Torrino	6,00 4,00 6,00			3,000 3,000 3,000	18,000 12,000 18,000		
	SOMMANO kg					48,000		
37 / 369 E.02.02.009. 0h 15/04/2008	Tubazioni in PE-AD (polietilene ad alta densità) PE 80 conformi alle norme UNI 10910 e 7615 tipo 312 per condotte d'acqua potabile in pressione PN 12,5, con marchio di conformità ... e quanto altro necessario per dare l'opera finita, sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterrati: del diametro di 90 mm SpCat 5 - COSTRUZIONE NUOVO EDIFICIO Cat 18 - Impianti SbCat 14 - Impianto Idrico-sanitario e antincendio Montante adduzione acqua fredda		16,000			16,000		
	SOMMANO m					16,000		
38 / 370 E.02.02.009. 0g 15/04/2008	Tubazioni in PE-AD (polietilene ad alta densità) PE 80 conformi alle norme UNI 10910 e 7615 tipo 312 per condotte d'acqua potabile in pressione PN 12,5, con marchio di conformità ... e quanto altro necessario per dare l'opera finita, sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterrati: del diametro di 75 mm SpCat 5 - COSTRUZIONE NUOVO EDIFICIO Cat 18 - Impianti SbCat 14 - Impianto Idrico-sanitario e antincendio Colonna AF - Collettori Gen.		5,000			5,000		
	SOMMANO m					5,000		
39 / 371 E.02.02.009. 0f 15/04/2008	Tubazioni in PE-AD (polietilene ad alta densità) PE 80 conformi alle norme UNI 10910 e 7615 tipo 312 per condotte d'acqua potabile in pressione PN 12,5, con marchio di conformità ... e quanto altro necessario per dare l'opera finita, sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterrati: del diametro di 63 mm SpCat 5 - COSTRUZIONE NUOVO EDIFICIO Cat 18 - Impianti							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	SbCat 14 - Impianto Idrico-sanitario e antincendio							
	Colonna AF - Boiler		2,000			2,000		
	Boiler - Clettori Gen.		6,000			6,000		
	SOMMANO m					8,000		
40 / 372 E.02.02.009. 0d 15/04/2008	Tubazioni in PE-AD (polietilene ad alta densità) PE 80 conformi alle norme UNI 10910 e 7615 tipo 312 per condotte d'acqua potabile in pressione PN 12,5, con marchio di conformità ... e quanto altro necessario per dare l'opera finita, sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterrati: del diametro di 40 mm SpCat 5 - COSTRUZIONE NUOVO EDIFICIO Cat 18 - Impianti SbCat 14 - Impianto Idrico-sanitario e antincendio							
	Acqua Fredda							
	Tratti Orizzontali							
	collettore C2 - disc. D2	3,00	16,000			48,000		
	collettore C4 - disc. D4	3,00	20,000			60,000		
	collettore C3 - disc. D3	3,00	10,000			30,000		
	collettore C1a - disc. D1a	2,00	7,000			14,000		
	collettore C1b - disc. D1b	1,00	2,000			2,000		
	Tratti Verticali							
	D1b, D2, D3, D4 - Piano I	4,00	12,000			48,000		
	D1a, D2, D3, D4 - Piano II	4,00	6,000			24,000		
	D1a, D2, D3, D4 - Piano III	4,00	3,000			12,000		
	SOMMANO m					238,000		
41 / 373 E.02.02.009. 0c 15/04/2008	Tubazioni in PE-AD (polietilene ad alta densità) PE 80 conformi alle norme UNI 10910 e 7615 tipo 312 per condotte d'acqua potabile in pressione PN 12,5, con marchio di conformità ... e quanto altro necessario per dare l'opera finita, sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterrati: del diametro di 32 mm SpCat 5 - COSTRUZIONE NUOVO EDIFICIO Cat 18 - Impianti SbCat 14 - Impianto Idrico-sanitario e antincendio							
	Acqua Calda							
	Tratti Orizzontali							
	collettore C2 - disc. D2	3,00	16,000			48,000		
	collettore C4 - disc. D4	3,00	20,000			60,000		
	collettore C3 - disc. D3	3,00	10,000			30,000		
	collettore C1a - disc. D1a	2,00	7,000			14,000		
	collettore C1b - disc. D1b	1,00	2,000			2,000		
	Tratti Verticali							
	D1b, D2, D3, D4 - Piano I	4,00	12,000			48,000		
	D1a, D2, D3, D4 - Piano II	4,00	6,000			24,000		
	D1a, D2, D3, D4 - Piano III	4,00	3,000			12,000		
	SOMMANO m					238,000		
42 / 374 E.01.10.010. 0b	Isolamento termico di tubazioni acqua calda con coppelle preformate di resina fenolica espansa o poliuretano espanso densità 30-35 Kg/m ³ , legatura, sigillatura dei giunti e finitura							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
E.02.02.001. 0a 15/04/2008	opera all'interno dei bagni, wc, docce e cucine ecc. a valle delle valvole di intercettazione ubicate nel locale, co ... sono escluse la fornitura e la posa in opera delle apparecchiature igienico-sanitarie con relative rubinetterie: lavabo SpCat 5 - COSTRUZIONE NUOVO EDIFICIO Cat 18 - Impianti SbCat 14 - Impianto Idrico-sanitario e antincendio Appartamenti Commerciale					12,000 2,000		
	SOMMANO cad					14,000		
47 / 379 E.02.02.001. 0i 15/04/2008	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e posto in opera all'interno dei bagni, wc, docce e cucine ecc. a valle delle valvole di intercettazione ubicate nel locale, co ... e sono escluse la fornitura e la posa in opera delle apparecchiature igienico-sanitarie con relative rubinetterie: bidet SpCat 5 - COSTRUZIONE NUOVO EDIFICIO Cat 18 - Impianti SbCat 14 - Impianto Idrico-sanitario e antincendio Appartamenti					12,000		
	SOMMANO cad					12,000		
48 / 380 E.02.02.001. 0k 15/04/2008	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e posto in opera all'interno dei bagni, wc, docce e cucine ecc. a valle delle valvole di intercettazione ubicate nel locale, co ... cluse la fornitura e la posa in opera delle apparecchiature igienico-sanitarie con relative rubinetterie: vasca da bagno SpCat 5 - COSTRUZIONE NUOVO EDIFICIO Cat 18 - Impianti SbCat 14 - Impianto Idrico-sanitario e antincendio Appartamenti					12,000		
	SOMMANO cad					12,000		
49 / 381 E.02.02.001. 0m 15/04/2008	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e posto in opera all'interno dei bagni, wc, docce e cucine ecc. a valle delle valvole di intercettazione ubicate nel locale, co ... luse la fornitura e la posa in opera delle apparecchiature igienico-sanitarie con relative rubinetterie: vaso a cacciata SpCat 5 - COSTRUZIONE NUOVO EDIFICIO Cat 18 - Impianti SbCat 14 - Impianto Idrico-sanitario e antincendio Appartamenti Commerciale					12,000 2,000		
	SOMMANO cad					14,000		
50 / 382 E.02.02.001. 0o 15/04/2008	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e posto in opera all'interno dei bagni, wc, docce e cucine ecc. a valle delle valvole di intercettazione ubicate nel locale, co ... la fornitura e la posa in opera delle apparecchiature igienico-sanitarie con relative rubinetterie: cassetta di scarico SpCat 5 - COSTRUZIONE NUOVO EDIFICIO Cat 18 - Impianti SbCat 14 - Impianto Idrico-sanitario e antincendio appartamenti Commerciale					12,000 2,000		
	A R I P O R T A R E					14,000		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					14,000		
	SOMMANO cad					14,000		
51 / 383 E.02.02.001. 0f 15/04/2008	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e posto in opera all'interno dei bagni, wc, docce e cucine ecc. a valle delle valvole di intercettazione ubicate nel locale, co ... no escluse la fornitura e la posa in opera delle apparecchiature igienico-sanitarie con relative rubinetterie: lavatrice SpCat 5 - COSTRUZIONE NUOVO EDIFICIO Cat 18 - Impianti SbCat 14 - Impianto Idrico-sanitario e antincendio Appartamenti					12,000		
	SOMMANO cad					12,000		
52 / 384 E.02.02.001. 0b 15/04/2008	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e posto in opera all'interno dei bagni, wc, docce e cucine ecc. a valle delle valvole di intercettazione ubicate nel locale, co ... sono escluse la fornitura e la posa in opera delle apparecchiature igienico-sanitarie con relative rubinetterie: lavello SpCat 5 - COSTRUZIONE NUOVO EDIFICIO Cat 18 - Impianti SbCat 14 - Impianto Idrico-sanitario e antincendio Appartamenti					12,000		
	SOMMANO cad					12,000		
53 / 385 E.02.02.001. 0e 15/04/2008	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e posto in opera all'interno dei bagni, wc, docce e cucine ecc. a valle delle valvole di intercettazione ubicate nel locale, co ... escluse la fornitura e la posa in opera delle apparecchiature igienico-sanitarie con relative rubinetterie: lavastoviglie SpCat 5 - COSTRUZIONE NUOVO EDIFICIO Cat 18 - Impianti SbCat 14 - Impianto Idrico-sanitario e antincendio Appartamenti					12,000		
	SOMMANO cad					12,000		
54 / 386 E.02.02.020. 0a 15/04/2008	Vaso igienico all'inglese (tipo a cacciata) in porcellana vetrificata bianca di prima scelta, in opera, allettato con cemento e fissato con viti e borchie cromate su appositi tasse ... a di lavaggio, le opere murarie o quanto altro occorra perché sia funzionante: delle dimensioni di 360x550x380 mm circa. SpCat 5 - COSTRUZIONE NUOVO EDIFICIO Cat 18 - Impianti SbCat 14 - Impianto Idrico-sanitario e antincendio Appartamenti Commerciale					12,000 2,000		
	SOMMANO cad					14,000		
55 / 387 E.02.02.022 15/04/2008	Cassetta di scarico in porcellana vetrificata bianca, della capacità di litri 13 circa, completa di tubo di cacciata in acciaio zincato, di apparecchiatura di regolazione e comando a pulsante tipo Catis, con parti in vista cromate, compreso opere murarie ed ogni onere e magistero SpCat 5 - COSTRUZIONE NUOVO EDIFICIO Cat 18 - Impianti SbCat 14 - Impianto Idrico-sanitario e antincendio							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	Appartamenti Commerciale					12,000 2,000		
	SOMMANO cad					14,000		
56 / 388 E.02.02.024. 0a 15/04/2008	Sedile in plastica per vaso igienico completo di coperchio, morsetti e paracolpi, posto in opera: di qualsiasi colore del tipo medio pesante SpCat 5 - COSTRUZIONE NUOVO EDIFICIO Cat 18 - Impianti SbCat 14 - Impianto Idrico-sanitario e antincendio							
	Appartamenti Commerciale					12,000 2,000		
	SOMMANO cad					14,000		
57 / 389 E.02.02.030. 0b 15/04/2008	Lavabo di porcellana vetrificata bianca di prima scelta, in opera su mensole di sostegno innestato allo scarico e alle tubazioni afferenti, completo di piletta di ottone cromato da ... ioni di 450x600 mm circa con gruppo miscelatore e due rubinetti da 1/2" del tipo pesante e bocca di erogazione al centro SpCat 5 - COSTRUZIONE NUOVO EDIFICIO Cat 18 - Impianti SbCat 14 - Impianto Idrico-sanitario e antincendio							
	Appartamenti Commerciale					12,000 2,000		
	SOMMANO cad					14,000		
58 / 390 E.02.02.032 15/04/2008	Bidet in porcellana vetrificata bianca di prima scelta delle dimensioni di 360x580 mm circa in opera, fissato con viti e borchie cromate su appositi tasselli di legno, compreso il ... osta di due rubinetti, il tutto in ottone cromato del tipo pesante, comprese le opere murarie ed ogni onere e magistero. SpCat 5 - COSTRUZIONE NUOVO EDIFICIO Cat 18 - Impianti SbCat 14 - Impianto Idrico-sanitario e antincendio							
	Appartamenti					12,000		
	SOMMANO cad					12,000		
59 / 391 E.02.02.035. 0d 15/04/2008	Vasca da bagno del tipo da rivestire, delle dimensioni di 1,70 x 0,70 m circa, a bordo tondo o quadro, in opera completa di pilette cromate a griglia di 1"1/4, rosetta e tubo del ... stegno in muratura di mattoni: in acciaio porcellanato bianco con scarico automatico a pistone e rubinetteria ad incasso SpCat 5 - COSTRUZIONE NUOVO EDIFICIO Cat 18 - Impianti SbCat 14 - Impianto Idrico-sanitario e antincendio							
	appartamenti					12,000		
	SOMMANO cad					12,000		
60 / 392 E.. 27/02/2009	Lavori in economia da eseguire su ordine della Direzione dei Lavori, e da liquidare all'impresa a presentazione di liste e fatture, con l'applicazione del ribasso contrattuale esclusivamente sulle voci spese generali e utile dell'impresa. SpCat 5 - COSTRUZIONE NUOVO EDIFICIO Cat 18 - Impianti SbCat 14 - Impianto Idrico-sanitario e antincendio							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	SOMMANO					5,000		
						5,000		
61 / 393 E.01.13.003. 0d 15/04/2008	Addolcitori d'acqua - dispositivi anticalcare: addolcitore a scambio di sali litri/m' 300 SpCat 5 - COSTRUZIONE NUOVO EDIFICIO Cat 18 - Impianti SbCat 14 - Impianto Idrico-sanitario e antincendio							
	SOMMANO cad					1,000		
						1,000		
62 / 394 B.02.02.024. 0d 15/04/2008	Contatore a mulinello per acqua fredda Woltmann, fornito e posto in opera, in esecuzione chiusa con quadrante asciutto ed indicazione a rulli, pressione d'esercizio 1,2 N/mm (circa ... gf/cm(prova 2 N/mm ² ; circa 20 kgf/cm ²) compresi i materiali per i due giunti (bulloni e guarnizioni): del calibro 100 mm SpCat 5 - COSTRUZIONE NUOVO EDIFICIO Cat 18 - Impianti SbCat 14 - Impianto Idrico-sanitario e antincendio							
	Contatore Generale					1,000		
	SOMMANO cad					1,000		
63 / 395 E.01.08.001. 0l 15/04/2008	Elettropompe ad asse sia orizzontale che verticale, compresa valvola a clapet per i gruppi gemellari o abbinati, le saracinesche di intercettazione, le flange e loro guarnizioni, ... o), motore asincrono trifase con collegamento elastico alla girante, autoventilanti: elettropompa singola fino a 3,50 cv SpCat 5 - COSTRUZIONE NUOVO EDIFICIO Cat 18 - Impianti SbCat 14 - Impianto Idrico-sanitario e antincendio							
	SOMMANO cad					1,000		
						1,000		
64 / 396 E.01.12.010. 0j 15/04/2008	Valvola a sfera per acqua, passaggio totale, se filettata corpo e sfera in ottone cromato attacchi UNI DIN " se flangiata PN16 con corpo in ghisa, sfera in ottone - temperatura max. 100°C: filettata Ø 3" SpCat 5 - COSTRUZIONE NUOVO EDIFICIO Cat 18 - Impianti SbCat 14 - Impianto Idrico-sanitario e antincendio							
	Valvole di intercettazione					9,000		
	SOMMANO cad					9,000		
65 / 397 E.01.02.008. 0c 15/04/2008	Collettore complanare con attacchi per tubo rame completi di ghiere e guarnizioni posto in opera diametro attacchi Ø ¾" lato ferro e ½" lato rame: con 6 derivazioni SpCat 5 - COSTRUZIONE NUOVO EDIFICIO Cat 18 - Impianti SbCat 14 - Impianto Idrico-sanitario e antincendio							
	Acqua Fredda							
	Collettori Ganrali C1, C2, C3, C4					4,000		
	Acqua Calda							
	A RIPORTARE					4,000		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					4,000		
	Collettori Ganrali C1, C2, C3, C4					4,000		
	SOMMANO cad					8,000		
66 / 398 E.01.12.009. 0h 15/04/2008	Valvola di ritegno ad azione meccanica flangiata o filettata: filettata Ø 3" in ghisa PN 10 SpCat 5 - COSTRUZIONE NUOVO EDIFICIO Cat 18 - Impianti SbCat 14 - Impianto Idrico-sanitario e antincendio					1,000		
	SOMMANO cad					1,000		
67 / 399 E.01.12.003. 0i 15/04/2008	Riduttori di pressione a membrana o molla per acqua o liquidi " filettati o flangiati: riduttore di pressione per acqua Ø 3" SpCat 5 - COSTRUZIONE NUOVO EDIFICIO Cat 18 - Impianti SbCat 14 - Impianto Idrico-sanitario e antincendio					1,000		
	SOMMANO cad					1,000		
68 / 400 E.02.02.004. 0b 15/04/2008	Allacciamento di ogni apparecchio sanitario alle colonne di scarico eseguito con tubo di polietilene duro PEad completo di raccordi, pezzi speciali, curve tecniche, con connessioni effettuate con saldatura termica a specchio: del diametro di 50 mm SpCat 5 - COSTRUZIONE NUOVO EDIFICIO Cat 18 - Impianti SbCat 14 - Impianto Idrico-sanitario e antincendio							
	Lavabo	12,00	4,000			48,000		
	Bidet	12,00	3,500			42,000		
	Vasca	12,00	2,800			33,600		
	Lavatrice	12,00	4,300			51,600		
	Lavastoviglie	12,00	2,500			30,000		
	Lavello	12,00	2,000			24,000		
	SOMMANO m					229,200		
69 / 401 E.02.02.004. 0e 15/04/2008	Allacciamento di ogni apparecchio sanitario alle colonne di scarico eseguito con tubo di polietilene duro PEad completo di raccordi, pezzi speciali, curve tecniche, con connessioni effettuate con saldatura termica a specchio: del diametro di 90 mm SpCat 5 - COSTRUZIONE NUOVO EDIFICIO Cat 18 - Impianti SbCat 14 - Impianto Idrico-sanitario e antincendio							
	WC	12,00	3,000			36,000		
	SOMMANO m					36,000		
70 / 402 E.02.01.005. 0b 15/04/2008	Scarichi verticali od orizzontali per acque nere o chiare in tubi di PVC posti in opera con giunti a bicchiere compresi eventuali cravatte in ferro a muro, ponteggi fino a 3,5 m, c ... che armato, tracce e i pezzi speciali da pagarsi a parte, tipo pesante serie 302 (UNI 7443-75): diametro esterno 63 mm SpCat 5 - COSTRUZIONE NUOVO EDIFICIO Cat 18 - Impianti							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	SbCat 14 - Impianto Idrico-sanitario e antincendio							
	Ventilazione	6,00	16,000			96,000		
	SOMMANO m					96,000		
71 / 403 E.02.01.005. 0c 15/04/2008	Scarichi verticali od orizzontali per acque nere o chiare in tubi di PVC posti in opera con giunti a bicchiere compresi eventuali cravatte in ferro a muro, ponteggi fino a 3,5 m, c ... che armato, tracce e i pezzi speciali da pagarsi a parte, tipo pesante serie 302 (UNI 7443-75): diametro esterno 75 mm SpCat 5 - COSTRUZIONE NUOVO EDIFICIO Cat 18 - Impianti SbCat 14 - Impianto Idrico-sanitario e antincendio							
	Colonna scarico acque usate	6,00	10,000			60,000		
	SOMMANO m					60,000		
72 / 404 E.02.01.005. 0d 15/04/2008	Scarichi verticali od orizzontali per acque nere o chiare in tubi di PVC posti in opera con giunti a bicchiere compresi eventuali cravatte in ferro a muro, ponteggi fino a 3,5 m, c ... nche armato, tracce e i pezzi speciali da pagarsi a parte, tipo pesante serie 302 (UNI 7443-75): diametro esterno 100 mm SpCat 5 - COSTRUZIONE NUOVO EDIFICIO Cat 18 - Impianti SbCat 14 - Impianto Idrico-sanitario e antincendio							
	Colonna scarico acque nere	4,00	10,000			40,000		
	SOMMANO m					40,000		
73 / 405 E.02.01.004. 0d 15/04/2008	Tubazioni in PVC rigido classe di rigidità 4 kN/m ² (policloruro di vinile tipo 303/1), forniti e posti in opera, con giunto gielle ed anello elastomerico di tenuta per condotte di ... azione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo, da pagarsi con le apposite voci di elenco: diametro 200 mm SpCat 5 - COSTRUZIONE NUOVO EDIFICIO Cat 18 - Impianti SbCat 14 - Impianto Idrico-sanitario e antincendio							
	Fogna Nera		60,000			60,000		
	Fogna Grigia		71,000			71,000		
	Smalt. Acq. Meteor. della copertura		75,000			75,000		
	SOMMANO m					206,000		
74 / 406 E.02.01.009. 0a.01 15/04/2008	Pozzetti in calcestruzzo, retinati, prefabbricati posti in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, ecc., incluso scavo, rinfianco con calcestruzzo e rinterro: senza chiusini in cemento armato vibrocompresso e non diaframmati: delle dimensioni 40 x 40 x 40 cm SpCat 5 - COSTRUZIONE NUOVO EDIFICIO Cat 18 - Impianti SbCat 14 - Impianto Idrico-sanitario e antincendio							
	Fogna Grigia					9,000		
	Fogna Nera					7,000		
	Fogna Aque pivate					9,000		
	SOMMANO cad					25,000		
75 / 407	Elementi per prolungare i pozzetti in calcestruzzo retinato, in							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	Impianto Termico (SbCat 15)							
77 / 409 E.01.03.004. Od 15/04/2008	Caldaia in acciaio per uso "monofamiliare" con produzione di acqua calda sanitaria (minimo 8 l/m ³), per combustione aperta rispetto all'ambiente di installazione (tipo "C"), comprende ... ssione gas, manometro e termometro, rubinetto gas, saracinesca su mandata e su ritorno: fino a kW 24,640 (kcal/h 22.000) SpCat 5 - COSTRUZIONE NUOVO EDIFICIO Cat 18 - Impianti SbCat 15 - Impianto Termico Aunità Abitative					12,000		
	SOMMANO cad					12,000		
78 / 410 E.01.15.022 15/04/2008	Termostato ambiente SpCat 5 - COSTRUZIONE NUOVO EDIFICIO Cat 18 - Impianti SbCat 15 - Impianto Termico					12,000		
	SOMMANO cad					12,000		
79 / 411 E.01.02.008. 0b 15/04/2008	Collettore complanare con attacchi per tubo rame completi di ghiera e guarnizioni posto in opera diametro attacchi Ø ¾" lato ferro e ½" lato rame: con 4 derivazioni SpCat 5 - COSTRUZIONE NUOVO EDIFICIO Cat 18 - Impianti SbCat 15 - Impianto Termico Unità Abitative Tipo A3 e A4					6,000		
	SOMMANO cad					6,000		
80 / 412 E.01.02.008. 0c 15/04/2008	Collettore complanare con attacchi per tubo rame completi di ghiera e guarnizioni posto in opera diametro attacchi Ø ¾" lato ferro e ½" lato rame: con 6 derivazioni SpCat 5 - COSTRUZIONE NUOVO EDIFICIO Cat 18 - Impianti SbCat 15 - Impianto Termico Unità Abitative Tipo A1 e A2					6,000		
	SOMMANO cad					6,000		
81 / 413 E.01.07.001. Of 15/04/2008	RADITORI - VENTILCONVETTORI. Sono compresi gli staffaggi di qualsiasi tipo, le stuccature agli innesti, l'accoppiamento di elementi od il loro disgiungimento, le linee elettriche di ... ttori e ventilconvettori. Emissione termica secondo norme UNI ISO 6514: radiatore di acciaio oltre a 600 mm di interasse SpCat 5 - COSTRUZIONE NUOVO EDIFICIO Cat 18 - Impianti SbCat 15 - Impianto Termico PIANO PRIMO U. A. tipo A1, A2 Vano 1a Vano 1b Vano 2 Vano 3 Vano 4							
		2,00	420,000			840,000		
		2,00	520,000			1'040,000		
		2,00	750,000			1'500,000		
		2,00	750,000			1'500,000		
		2,00	230,000			460,000		
	A RIPORTARE					5'340,000		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					5'340,000		
	U.A. tipo A3, A4							
	Vano 1	2,00	750,000			1'500,000		
	Vano 2	2,00	750,000			1'500,000		
	Vano 3	2,00	230,000			460,000		
	PIANO SECONDO							
	U. A. tipo A1, A2							
	Vano 1a	2,00	310,000			620,000		
	Vano 1b	2,00	420,000			840,000		
	Vano 2	2,00	650,000			1'300,000		
	Vano 3	2,00	650,000			1'300,000		
	Vano 4	2,00	210,000			420,000		
	U.A. tipo A3, A4							
	Vano 1	2,00	650,000			1'300,000		
	Vano 2	2,00	530,000			1'060,000		
	Vano 3	2,00	210,000			420,000		
	PIANO TERZO							
	U. A. tipo A1, A2							
	Vano 1a	2,00	420,000			840,000		
	Vano 1b	2,00	530,000			1'060,000		
	Vano 2	2,00	750,000			1'500,000		
	Vano 3	2,00	750,000			1'500,000		
	Vano 4	2,00	210,000			420,000		
	U.A. tipo A3, A4							
	Vano 1	2,00	750,000			1'500,000		
	Vano 2	2,00	750,000			1'500,000		
	Vano 3	2,00	210,000			420,000		
	SOMMANO Kcal/h					24'800,000		
82 / 414 E.01.12.001. 0g 15/04/2008	Valvola per radiatori: testa termostatica per valvola radiatore SpCat 5 - COSTRUZIONE NUOVO EDIFICIO Cat 18 - Impianti SbCat 15 - Impianto Termico							
	U. A. tipo A1, A2							
	radiatore 1a					6,000		
	radiatore 1b					6,000		
	radiatore 2					6,000		
	radiatore 3					6,000		
	radiatore 4					6,000		
	U.A. tipo A3, A4							
	radiatore 1					6,000		
	radiatore 2					6,000		
	radiatore 3					6,000		
	SOMMANO cad					48,000		
83 / 415 E.01.05.001. 0a 15/04/2008	Canne fumarie in muratura a sezione rettangolare o cilindrica compreso cappello antivento: fino a 600 cm ² SpCat 5 - COSTRUZIONE NUOVO EDIFICIO Cat 18 - Impianti SbCat 15 - Impianto Termico							
	Smaltimento fumi caldaie	4,00	9,000			36,000		
	A RIPORTARE					36,000		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					36,000		
	SOMMANO m					36,000		
84 / 416 E.. 27/02/2009	Lavori in economia da eseguire su ordine della Direzione dei Lavori, e da liquidare all'impresa a presentazione di liste e fatture, con l'applicazione del ribasso contrattuale esclusivamente sulle voci spese generali e utile dell'impresa. SpCat 5 - COSTRUZIONE NUOVO EDIFICIO Cat 18 - Impianti SbCat 15 - Impianto Termico					6,000		
	SOMMANO					6,000		
85 / 417 E.01.05.003. 0q 15/04/2008	Accessori per canne fumarie: sportello doppia parete ispezione base canna fumaria SpCat 5 - COSTRUZIONE NUOVO EDIFICIO Cat 18 - Impianti SbCat 15 - Impianto Termico					4,000		
	SOMMANO cad					4,000		
86 / 418 E.01.02.004. 0c 15/04/2008	Tubazione di rame senza saldatura ricotto, in rotoli o barre spessore non inferiore a 1 mm. Rivestito con isolante a norma legge 10/91 in elastomero espanso a cellule chiuse: diametro ϕ 10 mm SpCat 5 - COSTRUZIONE NUOVO EDIFICIO Cat 18 - Impianti SbCat 15 - Impianto Termico							
	U. A. tipo A1, A2 (Andata e Ritorno)							
	radiatore 1a	6,00	2,400			14,400		
	radiatore 1b	6,00	18,000			108,000		
	radiatore 2	6,00	7,000			42,000		
	radiatore 3	6,00	10,800			64,800		
	radiatore 4	6,00	12,400			74,400		
	U.A. tipo A3, A4 (Andata e Ritorno)							
	radiatore 1	6,00	15,000			90,000		
	radiatore 2	6,00	6,600			39,600		
	radiatore 3	6,00	9,600			57,600		
	SOMMANO m					490,800		
87 / 419 E.01.02.004. 0e 15/04/2008	Tubazione di rame senza saldatura ricotto, in rotoli o barre spessore non inferiore a 1 mm. Rivestito con isolante a norma legge 10/91 in elastomero espanso a cellule chiuse: diametro ϕ 14 mm SpCat 5 - COSTRUZIONE NUOVO EDIFICIO Cat 18 - Impianti SbCat 15 - Impianto Termico							
	Tubo mandata caldaia-collettore	12,00	4,200			50,400		
	Tubo ritorno caldaia-collettore	12,00	4,200			50,400		
	SOMMANO m					100,800		
88 / 420 E.01.02.001.	Tubazione in acciaio nero trafilato senza saldatura UNI 8863 con estremità filettata gas o liscia per saldatura: fino al DN 3/4" (mm							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	Impianto Elettrico (SbCat 16)							
93 / 425 D.11.01 06/05/2006	Misurazione della resistenza di terra delle puntazze con apposito apparecchio, con distacco dei discendenti e dell'anello di terra e successivo ripristino dei collegamenti, co ... gli accessori di collegamento come ingrassaggio, connessioni, eventuali sostituzioni di bullonerie, dadi, rondelle, ecc. SpCat 5 - COSTRUZIONE NUOVO EDIFICIO Cat 18 - Impianti SbCat 16 - Impianto Elettrico					1,000		
	SOMMANO cad					1,000		
94 / 426 D.02.04.001 09/05/2006	Cavetto coassiale per TV, impedenza 75 Ohm, con conduttori argentati, opportunamente fissato, come occorre, o infilato in tubazione, compreso ogni accessorio, in opera SpCat 5 - COSTRUZIONE NUOVO EDIFICIO Cat 18 - Impianti SbCat 16 - Impianto Elettrico		360,000			360,000		
	SOMMANO m					360,000		
95 / 427 D.12.03.001. 0b 06/05/2006	Pozzetto in cemento prefabbricato per presa di terra, completo di telaio e coperchio (chiusino) in cemento, compreso lo scavo del terreno di qualsiasi natura, il rinterro e la s ... sioni interne di circa 40 x 40 x 60 cm di tipo carrabile per carichi pesanti, alloggiato in manufatto di calcestruzzo SpCat 5 - COSTRUZIONE NUOVO EDIFICIO Cat 18 - Impianti SbCat 16 - Impianto Elettrico					8,000		
	SOMMANO cad					8,000		
96 / 428 D.04.04.007 09/05/2006	PRESA TV coassiale semplice per serie civile componibile schermata fino a 1750 MHz, in opera SpCat 5 - COSTRUZIONE NUOVO EDIFICIO Cat 18 - Impianti SbCat 16 - Impianto Elettrico					24,000		
	SOMMANO cad.					24,000		
97 / 429 D.04.07.001 09/05/2006	RESISTENZA terminale 75 Ohm per chiusura linea presa TV SpCat 5 - COSTRUZIONE NUOVO EDIFICIO Cat 18 - Impianti SbCat 16 - Impianto Elettrico					24,000		
	SOMMANO cad.					24,000		
98 / 430 D.01.02.016. 0b 06/05/2006	Nodo equipotenziale costituito da barretta in rame forata o da sistema analogo, contenuta in apposita scatola di derivazione, connessa alla rete generale di terra con cavo di sezio ... cavi, i collegamenti alla rete generale di terra. Posto in opera a regola d'arte: per ogni nodo incluse le opere murarie SpCat 5 - COSTRUZIONE NUOVO EDIFICIO Cat 18 - Impianti SbCat 16 - Impianto Elettrico					1,000		
	SOMMANO cad.					1,000		
	A RIPORTARE					1,000		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					1,000		
	SOMMANO cad					1,000		
99 / 431 D.11.05 06/05/2006	Morsetteria per collegamenti equipotenziali con barra in ottone nichelato per collegamenti di conduttori fino a 95 mmq con coperchio e base in plastica, per installazione su guida DIN in opera SpCat 5 - COSTRUZIONE NUOVO EDIFICIO Cat 18 - Impianti SbCat 16 - Impianto Elettrico					20,000		
	SOMMANO cad					20,000		
100 / 432 D.11.14.003 06/05/2006	Corda nuda di rame a trefoli flessibile, completa degli accessori di giunzione e connessione, in opera : sezione mmq. 35 SpCat 5 - COSTRUZIONE NUOVO EDIFICIO Cat 18 - Impianti SbCat 16 - Impianto Elettrico		120,000			120,000		
	SOMMANO m.					120,000		
101 / 433 D.11.06 06/05/2006	Dispersore di profondità in acciaio con rivestimento in rame, diametro 18 mm., lunghezza 1500 mm., ad elementi componibili ad incastro, completa di prisma d'unione, rondella di piombo e punta d'infissione, in opera SpCat 5 - COSTRUZIONE NUOVO EDIFICIO Cat 18 - Impianti SbCat 16 - Impianto Elettrico					8,000		
	SOMMANO cad					8,000		
102 / 434 D.01.02.012. 0b 06/05/2006	Presa CEE con custodia in materiale metallico e grado di protezione minimo IP55, provvista di interruttore di blocco, fusibili e di eventuali supporti, posta in opera a regola d'arte. 2P+ T 32A SpCat 5 - COSTRUZIONE NUOVO EDIFICIO Cat 18 - Impianti SbCat 16 - Impianto Elettrico					5,000		
	SOMMANO cad					5,000		
103 / 435 D.01.02.001. 0a 06/05/2006	Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale comprensivo della scatola di derivazione incassata a muro, morsetti di derivazione a mantello, conduttori del tipo HO7V-K o NO7V-K ... opere murarie, incluso ogni onere e quanto altro occorra per dare l'opera finita a regola d'arte. per presa 2x10A/16A+T SpCat 5 - COSTRUZIONE NUOVO EDIFICIO Cat 18 - Impianti SbCat 16 - Impianto Elettrico					250,000		
	SOMMANO cad					250,000		
104 / 436 D.04.10.007. 0b 06/05/2006	TEMPORIZZATORE luce scale alimentazione 220 V, contatto unipolare 16 A - 250 V, ergolabile da 1 a 6 minuti, fino ad un max di 3.5 KW, da quadro, in opera: Con preavviso di spegnimento SpCat 5 - COSTRUZIONE NUOVO EDIFICIO Cat 18 - Impianti SbCat 16 - Impianto Elettrico							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	SOMMANO cad.					2,000		
						2,000		
105 / 437 D.04.05.001. 0b 06/05/2006	SUONERIA elettromeccanica per serie civile componibile 50 Hz - 8 VA, in opera 24 V (SELV) SpCat 5 - COSTRUZIONE NUOVO EDIFICIO Cat 18 - Impianti SbCat 16 - Impianto Elettrico					15,000		
	SOMMANO cad.					15,000		
106 / 438 D.02.02.002. 0b.13 06/05/2006	Cavo isolato con gomma - FG7R 0,6/1kV, FG7OR 0,6/1kV (C.E.I.- UNEL 35375 e 35377), con conduttore flessibile, isolato in gomma G7 sotto guaina in PVC, non propagante incendio (CE ... ndio, completo di morsetti e capicorda, in opera: FG7OR 0,6/ 1kV (C.E.I.-UNEL 35375) conduttori: 3 - sezione 6 mmq SpCat 5 - COSTRUZIONE NUOVO EDIFICIO Cat 18 - Impianti SbCat 16 - Impianto Elettrico		250,000			250,000		
	SOMMANO m					250,000		
107 / 439 D.02.02.002. 0b.11 06/05/2006	Cavo isolato con gomma - FG7R 0,6/1kV, FG7OR 0,6/1kV (C.E.I.- UNEL 35375 e 35377), con conduttore flessibile, isolato in gomma G7 sotto guaina in PVC, non propagante incendio (CE ... io, completo di morsetti e capicorda, in opera: FG7OR 0,6/ 1kV (C.E.I.-UNEL 35375) conduttori: 3 - sezione 2,5 mmq SpCat 5 - COSTRUZIONE NUOVO EDIFICIO Cat 18 - Impianti SbCat 16 - Impianto Elettrico		300,000			300,000		
	SOMMANO m					300,000		
108 / 440 D.02.02.002. 0a.05 06/05/2006	Cavo isolato con gomma - FG7R 0,6/1kV, FG7OR 0,6/1kV (C.E.I.- UNEL 35375 e 35377), con conduttore flessibile, isolato in gomma G7 sotto guaina in PVC, non propagante incendio (CE ... cendio, completo di morsetti e capicorda, in opera: FG7R 0,6/ 1kV (C.E.I.-UNEL 35375) conduttori: 1 - sezione 10 mmq SpCat 5 - COSTRUZIONE NUOVO EDIFICIO Cat 18 - Impianti SbCat 16 - Impianto Elettrico		50,000			50,000		
	SOMMANO m					50,000		
109 / 441 D.02.01.001. 0c 06/05/2006	Cavo N07V-K (CEI-UNEL 35752), con conduttore flessibile, isolato in PVC, non propagante incendio (CEI 20-22/2) e a ridotta emissione di gas corrosivi (CEI 20-37/2) in caso di incendio, completo di morsetti e capicorda, in opera conduttori: 1 - sezione 2,5 mmq SpCat 5 - COSTRUZIONE NUOVO EDIFICIO Cat 18 - Impianti SbCat 16 - Impianto Elettrico	13,00	200,000			2'600,000		
	SOMMANO m					2'600,000		
110 / 442 D.02.02.002.	Cavo isolato con gomma - FG7R 0,6/1kV, FG7OR 0,6/1kV (C.E.I.- UNEL 35375 e 35377), con conduttore flessibile, isolato							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
0b.12 06/05/2006	in gomma G7 sotto guaina in PVC, non propagante incendio (CE ... ndio, completo di morsetti e capicorda, in opera: FG7OR 0,6/1kV (C.E.I.-UNEL 35375) conduttori: 3 - sezione 4 mmq SpCat 5 - COSTRUZIONE NUOVO EDIFICIO Cat 18 - Impianti SbCat 16 - Impianto Elettrico	13,00	100,000			1'300,000		
	SOMMANO m					1'300,000		
111 / 443 D.02.01.001. 0b 06/05/2006	Cavo N07V-K (CEI-UNEL 35752), con conduttore flessibile, isolato in PVC, non propagante incendio (CEI 20-22/2) e a ridotta emissione di gas corrosivi (CEI 20-37/2) in caso di incendio, completo di morsetti e capicorda, in opera conduttori: 1 - sezione 1,5 mmq SpCat 5 - COSTRUZIONE NUOVO EDIFICIO Cat 18 - Impianti SbCat 16 - Impianto Elettrico	13,00	200,000			2'600,000		
	SOMMANO m					2'600,000		
112 / 444 D.02.01.001. 0d 06/05/2006	Cavo N07V-K (CEI-UNEL 35752), con conduttore flessibile, isolato in PVC, non propagante incendio (CEI 20-22/2) e a ridotta emissione di gas corrosivi (CEI 20-37/2) in caso di incendio, completo di morsetti e capicorda, in opera conduttori: 1 - sezione 4 mmq SpCat 5 - COSTRUZIONE NUOVO EDIFICIO Cat 18 - Impianti SbCat 16 - Impianto Elettrico	13,00	150,000			1'950,000		
	SOMMANO m					1'950,000		
113 / 445 D.02.01.001. 0e 06/05/2006	Cavo N07V-K (CEI-UNEL 35752), con conduttore flessibile, isolato in PVC, non propagante incendio (CEI 20-22/2) e a ridotta emissione di gas corrosivi (CEI 20-37/2) in caso di incendio, completo di morsetti e capicorda, in opera conduttori: 1 - sezione 6 mmq SpCat 5 - COSTRUZIONE NUOVO EDIFICIO Cat 18 - Impianti SbCat 16 - Impianto Elettrico		400,000			400,000		
	SOMMANO m					400,000		
114 / 446 D.05.34.003 06/05/2006	TUBO termoplastico flessibile, serie pesante a norme C.E.I., con marchio Italiano di Qualità (colore nero) autoestingente, in opera: diametro esterno mm 25 SpCat 5 - COSTRUZIONE NUOVO EDIFICIO Cat 18 - Impianti SbCat 16 - Impianto Elettrico	13,00	150,000			1'950,000		
	SOMMANO m.					1'950,000		
115 / 447 D.05.34.002 06/05/2006	TUBO termoplastico flessibile, serie pesante a norme C.E.I., con marchio Italiano di Qualità (colore nero) autoestingente, in opera: diametro esterno mm 20 SpCat 5 - COSTRUZIONE NUOVO EDIFICIO Cat 18 - Impianti SbCat 16 - Impianto Elettrico	13,00	200,000			2'600,000		
	A RIPORTARE					2'600,000		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					2'600,000		
	SOMMANO m.					2'600,000		
116 / 448 D.05.34.005 06/05/2006	TUBO termoplastico flessibile, serie pesante a norme C.E.I., con marchio Italiano di Qualità (colore nero) autoestingente, in opera: diametro esterno mm 40 SpCat 5 - COSTRUZIONE NUOVO EDIFICIO Cat 18 - Impianti SbCat 16 - Impianto Elettrico		200,000			200,000		
	SOMMANO m.					200,000		
117 / 449 D.07.03.001 06/05/2006	Armadio in materiale poliestere IP 549, completo di serratura a chiave universale o tipo Yale e di tutti gli accessori, compresi 2 supporti della eventuale piastra di fondo (esclusa). Al mq. di superficie frontale: con profondità fino a 400 mm SpCat 5 - COSTRUZIONE NUOVO EDIFICIO Cat 18 - Impianti SbCat 16 - Impianto Elettrico					2,000		
	SOMMANO mq.					2,000		
118 / 450 E.. 27/02/2009	Lavori in economia da eseguire su ordine della Direzione dei Lavori, e da liquidare all'impresa a presentazione di liste e fatture, con l'applicazione del ribasso contrattuale esclusivamente sulle voci spese generali e utile dell'impresa. SpCat 5 - COSTRUZIONE NUOVO EDIFICIO Cat 18 - Impianti SbCat 16 - Impianto Elettrico					5,000		
	SOMMANO					5,000		
119 / 451 D.07.05.001 06/05/2006	Centralino in materiale termoplastico con sportello incernierato, I.P. 40, predisposto al montaggio di apparecchiature modulari a mezzo guida DIN. completo di eventuale morsettiere, accessori, cablaggio ecc.; in esecuzione da incasso o da esterno: fino a 8 moduli SpCat 5 - COSTRUZIONE NUOVO EDIFICIO Cat 18 - Impianti SbCat 16 - Impianto Elettrico					13,000		
	SOMMANO cad					13,000		
120 / 452 D.05.26.003. 0b 06/05/2006	SCATOLA DI DERIVAZIONE da incasso, in materiale isolante, completa di coperchio a vite, compreso il taglio, l'incassatura e la ripresa della muratura, in opera: rettangolare da circa mm 150 x 130 x 65 SpCat 5 - COSTRUZIONE NUOVO EDIFICIO Cat 18 - Impianti SbCat 16 - Impianto Elettrico					200,000		
	SOMMANO cad.					200,000		
121 / 453 D.05.26.003. 0d 06/05/2006	SCATOLA DI DERIVAZIONE da incasso, in materiale isolante, completa di coperchio a vite, compreso il taglio, l'incassatura e la ripresa della muratura, in opera: rettangolare da mm circa 280 x 150 x 75 SpCat 5 - COSTRUZIONE NUOVO EDIFICIO Cat 18 - Impianti							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	SbCat 16 - Impianto Elettrico					150,000		
	SOMMANO cad.					150,000		
122 / 454 D.03.04.002. 0e 06/05/2006	INTERRUTTORE differenziale puro accessoriabile, involucro a struttura modulare, morsetti a gabbia totalmente protetti con doppio sistema di serraggio per cavi fino a 25 ... N 61009 - CEE 27 completo di accessorio in opera: Tipo di intervento AC - Sensibilita' 0,03 A quadripolare fino a 25 A SpCat 5 - COSTRUZIONE NUOVO EDIFICIO Cat 18 - Impianti SbCat 16 - Impianto Elettrico					4,000		
	SOMMANO cad					4,000		
123 / 455 D.03.04.002. 0a 06/05/2006	INTERRUTTORE differenziale puro accessoriabile, involucro a struttura modulare, morsetti a gabbia totalmente protetti con doppio sistema di serraggio per cavi fino a 25 ... EN 61009 - CEE 27 completo di accessorio in opera: Tipo di intervento AC - Sensibilita' 0,03 A bipolare fino a 25 A SpCat 5 - COSTRUZIONE NUOVO EDIFICIO Cat 18 - Impianti SbCat 16 - Impianto Elettrico					15,000		
	SOMMANO cad					15,000		
124 / 456 D.03.01.001. 0m 06/05/2006	INTERRUTTORE automatico magnetotermico accessoriabile per uso civile o simile, involucro a struttura modulare, morsetti a gabbia totalmente protetti, con doppio sistema di serra ... B, C, D, completo di ogni accessorio in opera: Potere di interruzione 4,5 KA 230-400 V: bipolare fino a 32 A SpCat 5 - COSTRUZIONE NUOVO EDIFICIO Cat 18 - Impianti SbCat 16 - Impianto Elettrico					80,000		
	SOMMANO cad					80,000		
125 / 457 D.10.07.002 06/05/2006	Scaricatore unipolare di sovratensione per linee elettriche, Vmax 440V - 50 Hz, I _{max} 15 kA, per montaggio su guida DIN; adatto ai sistemi IT, TT, in opera SpCat 5 - COSTRUZIONE NUOVO EDIFICIO Cat 18 - Impianti SbCat 16 - Impianto Elettrico					10,000		
	SOMMANO cad					10,000		
126 / 458 D.03.01.001. 0s 06/05/2006	INTERRUTTORE automatico magnetotermico accessoriabile per uso civile o simile, involucro a struttura modulare, morsetti a gabbia totalmente protetti, con doppio sistema di serra ... D, completo di ogni accessorio in opera: Potere di interruzione 4,5 KA 230-400 V: quadripolare fino a 32 A SpCat 5 - COSTRUZIONE NUOVO EDIFICIO Cat 18 - Impianti SbCat 16 - Impianto Elettrico					10,000		
	SOMMANO cad					10,000		
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
127 / 459 D.08.01.004. 0c 06/05/2006	Citofono intercomunicante, in opera : fino a 16 citofoni da parete SpCat 5 - COSTRUZIONE NUOVO EDIFICIO Cat 18 - Impianti SbCat 16 - Impianto Elettrico					1,000		
	SOMMANO cad.					1,000		
128 / 460 D.08.01.005. 0b.07 06/05/2006	Pulsantiera di alluminio anodizzato per posto esterno ad uno o a due file di pulsanti completa di scatola di fondo, tastiera e porta cartellini luminosi, portalamпада, lampada ed ogni altro accessorio, in opera : a due file a 16 tasti SpCat 5 - COSTRUZIONE NUOVO EDIFICIO Cat 18 - Impianti SbCat 16 - Impianto Elettrico					2,000		
	SOMMANO cad.					2,000		
129 / 461 D.02.03.001. 0b.01 06/05/2006	CAVO TELEFONICO per impianti interni, rispondenti alle norme C.E.I. 46-5 e C.E.I. 20-22 II Tabella UNEL 36754, non propaganti incendio ed a ridotta emissione di gas corrosivi, isol ... in materiale termoplastico PVC, completo di morsetti e capicorda, in opera: SCHERMATO Formazione a coppia 1 x 2 x 0,6 SpCat 5 - COSTRUZIONE NUOVO EDIFICIO Cat 18 - Impianti SbCat 16 - Impianto Elettrico	13,00	60,000			780,000		
	SOMMANO m					780,000		
130 / 462 D.06.01.001. 0f 06/05/2006	Plafoniera per lampade fluorescenti, tipo chiuso antipolvere grado di protezione IP 40, classe I, con armatura di ferro verniciato smaltato di colore bianco internamente, con s ... ento a cos-fi 0,9, tubo fluorescente 4000 K., stop a farfalla ed ogni altro accessorio, in opera: per 1 lampada da 58 W SpCat 5 - COSTRUZIONE NUOVO EDIFICIO Cat 18 - Impianti SbCat 16 - Impianto Elettrico					30,000		
	SOMMANO cad.					30,000		
131 / 463 D.06.11.002. 0a 06/05/2006	Plafoniera di emergenza autoalimentata automatica, a lampade fluorescenti, per segnaletica di sicurezza, installazione a bandiera, grado di protezione IP 40, ricarica completa in ... a e di ogni accessorio per il montaggio, in opera: per 1 lampada da 1x 8 / 11 W con autonomia 1 ora in esecuzione SE SpCat 5 - COSTRUZIONE NUOVO EDIFICIO Cat 18 - Impianti SbCat 16 - Impianto Elettrico					20,000		
	SOMMANO cad.					20,000		
132 / 464 D.06.03.003 06/05/2006	Plafoniera a tenuta stagna, di forma ovale, con attacco E27, con schermo in vetro o policarbonato, completa di lampada ad incandescenza fino a 100 W, gabbia di protezione e di ogni altro accessorio per il fissaggio, in opera SpCat 5 - COSTRUZIONE NUOVO EDIFICIO Cat 18 - Impianti SbCat 16 - Impianto Elettrico							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	SOMMANO cad.					15,000		
						15,000		
133 / 465 D.01.01.001. 0c 06/05/2006	Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale comprensivo delle scatole di derivazione e morsetti a mantello, conduttori del tipo HO7V-K o NO7V-K di sezione m ... quanto altro occorra per dare l'opera finita a regola d'arte. Punto di comando (interruttore, pulsante, deviatore ecc.) SpCat 5 - COSTRUZIONE NUOVO EDIFICIO Cat 18 - Impianti SbCat 16 - Impianto Elettrico					120,000		
	SOMMANO cad					120,000		
134 / 466 D.01.01.009. 0a 06/05/2006	Incremento al punto di comando per placche speciali di pregio, da applicare in caso di utilizzazione di placche in pressofusione con lavorazione aggiuntiva costituita da procedimen ... aloghi. È compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per ogni puntodi comando: per placche fino a 3 moduli SpCat 5 - COSTRUZIONE NUOVO EDIFICIO Cat 18 - Impianti SbCat 16 - Impianto Elettrico					150,000		
	SOMMANO cad					150,000		
135 / 467 D.07.02.001. 0a 06/05/2006	Cablaggio per interruttori modulari, con morsetti, al polo: fino a 32A SpCat 5 - COSTRUZIONE NUOVO EDIFICIO Cat 18 - Impianti SbCat 16 - Impianto Elettrico					120,000		
	SOMMANO cad					120,000		
136 / 468 D.12.06.001. 0b 06/05/2006	Morsetto volante, ad una via, a serraggio indiretto mediante piastrina di rame, isolato in policarbonato, grado di estinguenza V-O (UL-94) IP20, tensione nominale 450 V - Temperatura max 25° - Norme CEI 23-20 e 23-21-II Ed, in opera: fino a 2 x 6 mmq SpCat 5 - COSTRUZIONE NUOVO EDIFICIO Cat 18 - Impianti SbCat 16 - Impianto Elettrico					800,000		
	SOMMANO cad					800,000		
137 / 469 D.12.06.001. 0a 06/05/2006	Morsetto volante, ad una via, a serraggio indiretto mediante piastrina di rame, isolato in policarbonato, grado di estinguenza V-O (UL-94) IP20, tensione nominale 450 V - Temperatura max 25° - Norme CEI 23-20 e 23-21-II Ed, in opera: fino a 2 x 2.5 mmq SpCat 5 - COSTRUZIONE NUOVO EDIFICIO Cat 18 - Impianti SbCat 16 - Impianto Elettrico					800,000		
	SOMMANO cad					800,000		
138 / 470 D.12.06.001.	Morsetto volante, ad una via, a serraggio indiretto mediante piastrina di rame, isolato in policarbonato, grado di estinguenza							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	Impianto Collettori Solari (Sperimentazione) (SbCat 17)							
141 / 473 AN-010 15/12/2007	Fornitura e posa in opera di convertitori di tensione per impianti a pannelli fotovoltaici . Tensione di ingresso 119÷750 V rete in uscita 198÷251 V. in contenitore IP65. Posto in opera con i relativi collegamenti elettrici. Per Wm = potenza massima AC - Wn= potenza nominale AC Wn 4200 - Wn 3850 SpCat 5 - COSTRUZIONE NUOVO EDIFICIO Cat 18 - Impianti SbCat 17 - Impianto Collettori Solari (Sperimentazione) Inverter					1,000		
	SOMMANO cad					1,000		
142 / 474 AN-011 25/06/2007	Fornitura e posa in opera di 16 moduli fotovoltaici da 210Wp con celle silicio monocristallino e silicio amorfo, tolleranza +- 5%, Tensione con potenza massima 41,3 Volt, Intensità ... i tubazioni interne ed esterne e quant'altro necessario per rendere l'impianto completo e funzionante a regola d'arte. SpCat 5 - COSTRUZIONE NUOVO EDIFICIO Cat 18 - Impianti SbCat 17 - Impianto Collettori Solari (Sperimentazione) 16 moduli fotovoltaici					1,000		
	SOMMANO cad					1,000		
143 / 475 E.01.17.004 15/04/2008	Pannello solare piano SpCat 5 - COSTRUZIONE NUOVO EDIFICIO Cat 18 - Impianti SbCat 17 - Impianto Collettori Solari (Sperimentazione)	12,00	2,000	1,000		24,000		
	SOMMANO mq					24,000		
144 / 476 E.01.17.002 15/04/2008	Fluido vettore impianto solare (glicole o simili) SpCat 5 - COSTRUZIONE NUOVO EDIFICIO Cat 18 - Impianti SbCat 17 - Impianto Collettori Solari (Sperimentazione)							
	Pnnelli	12,00	3,000			36,000		
	Circuito		20,000			20,000		
	SOMMANO Litro					56,000		
145 / 477 E.01.12.005. 0c 15/04/2008	Valvola di sfogo aria per radiatori ed apparati: valvola sfogo aria automatica a galleggiante oltre Ø ¾" SpCat 5 - COSTRUZIONE NUOVO EDIFICIO Cat 18 - Impianti SbCat 17 - Impianto Collettori Solari (Sperimentazione)					3,000		
	SOMMANO cad					3,000		
146 / 478 E.01.17.001 15/04/2008	Centralina comando impianto solare SpCat 5 - COSTRUZIONE NUOVO EDIFICIO Cat 18 - Impianti SbCat 17 - Impianto Collettori Solari (Sperimentazione)					1,000		
	SOMMANO cad					1,000		
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
147 / 479 AN-014 15/04/2008	Fornitura e posa in opera di giunti di dilatazione e antivibranti forniti e posti in opera compreso ogni onere a magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.: giunto di dilatazione filettato Ø-3/4" SpCat 5 - COSTRUZIONE NUOVO EDIFICIO Cat 18 - Impianti SbCat 17 - Impianto Collettori Solari (Sperimentazione)					1,000		
	SOMMANO cad					1,000		
148 / 480 E.01.09.002. 0f 15/04/2008	Valvola motorizzata di zona motoasservita comandabile da cronotermostato o da termostato ambiente: valvola motorizzata di zona 3 vie Ø 1" SpCat 5 - COSTRUZIONE NUOVO EDIFICIO Cat 18 - Impianti SbCat 17 - Impianto Collettori Solari (Sperimentazione)					1,000		
	SOMMANO cad					1,000		
149 / 481 E.01.15.014 15/04/2008	Termometro ad immersione SpCat 5 - COSTRUZIONE NUOVO EDIFICIO Cat 18 - Impianti SbCat 17 - Impianto Collettori Solari (Sperimentazione)					3,000		
	SOMMANO cad					3,000		
150 / 482 E.. 27/02/2009	Lavori in economia da eseguire su ordine della Direzione dei Lavori, e da liquidare all'impresa a presentazione di liste e fatture, con l'applicazione del ribasso contrattuale esclusivamente sulle voci spese generali e utile dell' impresa. SpCat 5 - COSTRUZIONE NUOVO EDIFICIO Cat 18 - Impianti SbCat 17 - Impianto Collettori Solari (Sperimentazione)					7,000		
	SOMMANO					7,000		
151 / 483 E.01.15.020 15/04/2008	Termostato ad immersione SpCat 5 - COSTRUZIONE NUOVO EDIFICIO Cat 18 - Impianti SbCat 17 - Impianto Collettori Solari (Sperimentazione)					2,000		
	SOMMANO cad					2,000		
152 / 484 E.01.12.010. 0e 15/04/2008	Valvola a sfera per acqua, passaggio totale, se filettata corpo e sfera in ottone cromato attacchi UNI DIN " se flangiata PN16 con corpo in ghisa, sfera in ottone - temperatura max. 100°C: filettata Ø 1" SpCat 5 - COSTRUZIONE NUOVO EDIFICIO Cat 18 - Impianti SbCat 17 - Impianto Collettori Solari (Sperimentazione)					4,000		
	SOMMANO cad					4,000		
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
153 / 485 E.01.11.003. 0d 15/04/2008	Vaso di espansione per impianto di riscaldamento chiuso all'atmosfera omologato ISPEL, completo di valvola di sicurezza: capacità fino a litri 80 SpCat 5 - COSTRUZIONE NUOVO EDIFICIO Cat 18 - Impianti SbCat 17 - Impianto Collettori Solari (Sperimentazione)					1,000		
	SOMMANO cad					1,000		
154 / 486 AN-009 15/04/2008	Fornitura e posa in opera di gruppo di circolazione fluido termovettore, costituito da:Pompa di circolazione, valve di ritegno, termometri di mandata e ritorno, manometro, disaerat ... ecessari per dare opera finia a regola d'arte. Gruppo di circolazione per Q = 0,0/1,9/3,8 H = 0,56/0,40/0,18 DN = mm 25. SpCat 5 - COSTRUZIONE NUOVO EDIFICIO Cat 18 - Impianti SbCat 17 - Impianto Collettori Solari (Sperimentazione)					1,000		
	SOMMANO cad					1,000		
155 / 487 E.01.11.001. 0e 15/04/2008	Boiler ad asse verticale o orizzontale con serpentino di scambio estraibile e flangia per ispezione, compresi i sostegni, le valvole di ritegno e sicurezza, le saracinesche sulle tubazioni ed il rubinetto di scarico: accumulo acqua calda fino litri 1.500 SpCat 5 - COSTRUZIONE NUOVO EDIFICIO Cat 18 - Impianti SbCat 17 - Impianto Collettori Solari (Sperimentazione)					1,000		
	SOMMANO cad					1,000		
156 / 488 E.01.08.001. 0g 15/04/2008	Elettropompe ad asse sia orizzontale che verticale, compresa valvola a clapet per i gruppi gemellari o abbinati, le saracinesche di intercettazione, le flange e loro guarnizioni, ... o), motore asincrono trifase con collegamento elastico alla girante, autoventilanti: elettropompa singola fino a 1,00 cv SpCat 5 - COSTRUZIONE NUOVO EDIFICIO Cat 18 - Impianti SbCat 17 - Impianto Collettori Solari (Sperimentazione)					1,000		
	SOMMANO cad					1,000		
157 / 489 E.01.02.003. 0f 15/04/2008	Tubazione di rame senza saldatura ricotto, in rotoli o barre spessore non inferiore a 1 mm.: diametro ø 16 mm SpCat 5 - COSTRUZIONE NUOVO EDIFICIO Cat 18 - Impianti SbCat 17 - Impianto Collettori Solari (Sperimentazione)							
	Circuito Fluido Termovettore		28,000			28,000		
	SOMMANO m					28,000		
158 / 490 E.01.02.003. 0g 15/04/2008	Tubazione di rame senza saldatura ricotto, in rotoli o barre spessore non inferiore a 1 mm.: diametro ø 18 mm SpCat 5 - COSTRUZIONE NUOVO EDIFICIO Cat 18 - Impianti SbCat 17 - Impianto Collettori Solari (Sperimentazione)							
	Circuito Fluido Termovettore		15,000			15,000		
	A R I P O R T A R E					15,000		

